



Maître d'Ouvrage :

VILLE DE MONTROTTIER

Hôtel de Ville

Le Bourg

69770 MONTROTTIER

**TRANSFORMATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL EN SCHISTE
EN GAZON SYNTHETIQUE**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

*PIECE N°5 – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET
FORFAITAIRE (DPGF)*

Maître d'œuvre :



80 route des Gorges du SIERROZ
BP 90836 - 73100 GRESY-SUR-AIX
Tél. : 09.66.87.89.65
ivs-consulting@orange.fr

Date : Mai 2016

Echelle : -

Numéro d'affaire	N° Pièce	Projet	Phase	Entité	Domaine	Doc	N° document	Indice
TER 16- 699/69	5	MONTROTTIER	DCE	IVS	TER	DPGF	-	A



**Transformation d'un terrain de football
en gazon synthétique**



**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Terrassements, VRD, Aires sportives et Eclairage**

N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PU HT	MONTANT HT
FAMILLE 1 - PRIX GENERAUX					
1.01	Installation de chantier	Ft	1.00		
1.02	Etudes d'exécution / Dossier des Ouvrages Exécutés	Ft	1.00		
1.03	Panneau de chantier réglementaire	Ft	1.00		
1.04	Implantation générale	Ft	1.00		
1.05	Constat d'état des lieux	Ft	1.00		
FAMILLE 1 - PRIX GENERAUX					
FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL					
2.01	Décapage du schiste sur 7cm, y compris évacuation	M³	479.00		
2.02	Terrassement en déblai et évacuation	M³	3 475.00		
2.03	Sciage d'enrobés	ML	100.00		
2.04	Dépose des équipements sportifs	FT	1.00		
2.05	Dépose du réseau de drainage existant	FT	1.00		
2.06	Dépose et évacuation de mât d'éclairage grande hauteur	FT	2.00		
2.07	Dépose soignée de mât d'éclairage grande hauteur	FT	2.00		
2.08	Démolition de béton (armé ou non)	M³	7.00		
2.09	Nivellement et compactage fin du fond de forme	M²	6 840.00		
2.10	Géotextile	M²	6 840.00		
2.11	Béton armé pour petits ouvrages	M³	1.00		
2.12	Bordure P1	ML	168.00		
2.13	Caniveau CC1	ML	105.00		
2.14	Mur de soutènement				
2.14a	Ht. 0,50 à 1,00m hors sol - y/c clôture	ML	2.50		
2.14b	Ht. 1,50 hors sol - y/c clôture	ML	7.50		
2.14c	Ht. 2,00 hors sol - y/c clôture	ML	19.00		
2.14d	Ht. 2,50 hors sol - y/c clôture	ML	38.00		
2.15	GNT 0/63	M³	1 368.00		
2.16	GNT 0/20	M³	15.00		
2.17	Béton bitumineux 0/6	T	29.00		
2.18	Essais de portance	U	20.00		
2.19	Mise à niveau de tampon	U	3.00		
FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL					
FAMILLE 3 - DRAINAGE					
3.01	Terrassement en tranchée				
3.01a	Pour drain agricole diam. 80	M³	66.00		
3.01b	Pour drain routier diam. 200	M³	135.00		
3.02	Drain collecteur agricole Ø 80	ML	824.00		
3.03	Drain collecteur routier Ø 200	ML	337.00		
3.04	Remplissage de tranchées drainantes				
3.04a	Pour drain agricole Ø 80	M³	66.00		
3.04b	Pour drain routier Ø 200	M³	135.00		
3.05	Couche drainante GNT B 0/20	M³	1 026.00		
3.06	Regard sur drains	U	10.00		
3.07	Regard de visite Ø1000	U	1.00		
3.08	Canalisation PVC CR8 Ø250 y/c tranchée et remplissage	ML	17.00		
3.09	Regard + grille	U	5.00		
3.10	Raccordement sur réseau d'assainissement existant	FT	1.00		
FAMILLE 3 - DRAINAGE					
FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU					
4.01	Gazon synthétique 60mm remplissage SBR	M²	6 840.00		
4.02	Fourniture brosse triangulaire pour gazon synthétique	U	1.00		
FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU					



**Transformation d'un terrain de football
en gazon synthétique**



**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Terrassements, VRD, Aires sportives et Eclairage**

N° PRIX	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE	PU HT	MONTANT HT
FAMILLE 5 - EQUIPEMENTS ET CLOTURES					
5.01	Buts de football à 11 compris massifs et équipements	Paire	1.00		
5.02	Buts de football à 8 (largeur 2.50m) compris massifs et équipements	Paire	2.00		
5.03	Jeu de piquet pour football	Jeu	1.00		
5.04	Dalles en béton talloché pour abris de touche	M²	7.00		
5.05	Abris réglementaires				
5.05a	Abris pour équipes (3,50m)	U	2.00		
5.06	Fourniture et pose de main courante remplie ht. 1,10m	ML	90.00		
5.07	Fourniture et pose de portillon 1,50ml dans main courante ht. 1,10m	U	2.00		
5.08	Fourniture et pose d'un portail largeur 4m dans main courante ht. 1,10m	U	1.00		
5.09	Fourniture et pose de pare-ballon ht=6,00 ml (y/c clôture rigide 2m)	ML	80.00		
5.10	Fourniture et pose de pare-ballon ht=8,00 ml (y/c clôture rigide 2m)	ML	80.00		
FAMILLE 5 - EQUIPEMENTS ET CLOTURES					
FAMILLE 6 - CONTRÔLES EXTERNES					
6.01	Essais réglementaires sur équipements	FT	1.00		
6.02	Contrôle de planéité de la couche drainante	FT	1.00		
6.03	Contrôle de la perméabilité de la couche drainante	FT	1.00		
6.04	Identification des matériaux (gazon synthétique, remplissage, sable, couche drainante)	FT	1.00		
6.05	Essais de sportivité pour gazon synthétique	FT	1.00		
FAMILLE 6 - CONTRÔLES EXTERNES					
Récapitulatif BASE					
FAMILLE 1 - PRIX GENERAUX					
FAMILLE 2 - TERRASSEMENT, DEMOLITION ET GENIE CIVIL					
FAMILLE 3 - DRAINAGE					
FAMILLE 4 - REVETEMENT DE L'AIRE DE JEU					
FAMILLE 5 - EQUIPEMENTS ET CLOTURES					
FAMILLE 6 - CONTRÔLES EXTERNES					
MONTANT EUROS HT POUR TERRAIN EN <u>GAZON SYNTHETIQUE</u>					
TVA 20 %					
MONTANT EUROS TTC POUR TERRAIN EN <u>GAZON SYNTHETIQUE</u>					
PSE01 - MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES					
PSE1.01	Etude BA et géotechnique	FT	1.00		
PSE1.02	Massif béton pour mât grande hauteur	U	4.00		
PSE1.03	Repose de mât d'éclairage	U	2.00		
PSE1.04	Fourniture et pose de mât d'éclairage ht. 15,00m	U	2.00		
PSE1.05	Câblage U1000R2V 4x16mm² (y/c tranchée et fourreau Ø90)	ML	424.00		
PSE1.06	Fourniture et pose de projecteur asymétrique 2000W équipés IM	U	12.00		
PSE1.07	Adaptation de l'amoire de commande	FT	1.00		
PSE1.08	Réglages, essais	FT	1.00		
PSE1.09	Consuel	FT	1.00		
PSE01 - MISE AUX NORMES DE L'ECLAIRAGE - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES					